Numer zapytania	Z26/455/1
Tytuł zapytania	Dostawa i montaż klimatyzacji, wentylacji i pompy ciepła na stację paliw w m. Podborze k. Ostrowi Mazowieckiej
Kupiec prowadzący:	Głogowski, Marcin
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Głogowski, Marcin
Data złożenia:	2024-02-12 12:31:00
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-02-12 13:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-02-16 16:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-02-15 12:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

działając w imieniu spółki ANWIM S.A. prowadzącej sieć stacji paliw pod marką MOYA, zapraszamy do złożenia oferty na kompleksową usługę dostawy i montażu **klimatyzacji, wentylacji i pompy ciepła** na budowaną stację paliw obsługową MOYA w miejscowości **Podborze (07-300) przy ul. Zambrowskiej 70.**

1. Zakres zamówienia obejmuje:

a. dokonanie dostawy z rozładunkiem i montażu klimatyzacji, wentylacji i pompy ciepła na budowanej stacji obsługowej, położonej w miejscowości **Podborze (07-300) przy ul. Zambrowskiej 70**, zgodnie z projektem i wytycznymi Zamawiającego przy współpracy z Generalnym Wykonawcą stacji,
b. uruchomienie zamontowanych urządzeń przy współpracy z Generalnym Wykonawcą stacji i dostawcą automatyki budynkowej.

2. Składniki komponentu **wentylacji**:

a. centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła KLIMOR KCX 800+ - 1 szt.
b. nagrzewnica kanałowa NGS250 - 1 szt.
c. kurtyna drzwiowa zimna Soninger GUARD 150 - 1 szt.
d. wentylatory kanałowe - 2 szt.
e. kanały i kształtki wentylacyjne oraz izolacja cieplna
f. anemostaty nawiewne, wywiewne, czerpnie, wyrzutnie, tłumiki
g. materiały instalacyjne (taśmy, zawiesia, itp.)
h. montaż i uruchomienie wentylacji
i. dokumentacja powykonawcza w tym protokół pomiaru skuteczności wentylacji

3. Składniki komponentu **klimatyzacji**:

a. klimatyzator kasetonowy FUJITSU AUXG30KRLB/AOYG30KATA - 2 kpl.,
b. klimatyzator ścienny FUJITSU ASYG07KMCC/AOYG07KMCC - 1 kpl.,
c. klimatyzator ścienny FUJITSU ASYG12KMCC/AOYG12KMCC - 1 kpl.,
d. bramki Modbus,
e. montaż i uruchomienie klimatyzacji
f. dokumentacja powykonawcza

4. Składniki komponentu **pompy ciepła**:

a. pompa ciepła KAISAI KMK-100RY3/KHA-08RY1 - 1 kpl.,
b. montaż chłodniczy pompy ciepła - 1 kpl.,
c. podłączenie elektryczne pomp obiegowych do pompy ciepła
d. dokumentacja powykonawcza

5. Harmonogram realizacji zamówienia:

a. Dostawa z rozładunkiem i montaż kwiecień 2024.
b. Uruchomienie maj 2024.

6. Klimatyzatory i wentylację na sali sprzedaży rozmieścić zgodnie z załącznikiem Aranżacja.

7. Doprowadzenia energii elektrycznej do urządzeń po stronie Generalnego Wykonawcy stacji, zgodnie z wytycznymi Dostawcy.

8. Podłączenie hydrauliczne obiegów grzejnych do urządzeń po stronie Generalnego Wykonawcy stacji, zgodnie z wytycznymi Dostawcy.

9. Udzielenie Zamawiającemu przez Dostawcę gwarancji na całość zamówienia (urządzenia i robociznę) na okres **36 (trzydziesty sześciu) miesięcy** od zamontowania i uruchomienia.

Ofertę należy przygotować na podstawie wytycznych Inwestora, projektu, wiedzy technicznej, obowiązujących przepisów prawa oraz norm technicznych.

Osoba do kontaktu: *Marcin Głogowski* – sprawy techniczne, handlowe oraz przygotowanie umowy.

Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty, a Inwestora w żadnym przypadku nie będzie obciążony odpowiedzialnością i kosztami.

Prosimy o potwierdzenie zainteresowania złożeniem oferty.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Moya_Ostrów Mazowiecka_2024_02_09 ARANZACJA.pdf
2.	rys 1 _wod-kan.pdf
3.	rys 3 _wentylacja.pdf
4.	IS_T_PC_01_R1.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Komponent wentylacji		1	szt.	BUDOWA INWESTYCJE - PAWILON STACJI PALIW
2.	Komponent klimatyzacji		1	szt.	BUDOWA INWESTYCJE - PAWILON STACJI PALIW
3.	Komponent pompy ciepła		1	szt.	BUDOWA INWESTYCJE - PAWILON STACJI PALIW

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Koszt transportu i rozładunku po stronie Dostawcy
3.	Gwarancja na całość zamówienia (urządzenia i montaż) 36 miesięcy
4.	Klimatyzacja i wentylacja sterowana centralą BMS EL-Piast

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie