Numer zapytania	Z2/459/1
Tytuł zapytania	Fotowolatika na stacja paliw MOYA - etap 3b - Stacja automatyczna TIR BOLKÓW MPK312 (Sady Dolne 10A, 59-420 Bolków) woj. dolnośląskie
Kupiec prowadzący:	Chłopicki, Paweł
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2022-07-15 17:55:58
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2022-07-22 12:10:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2022-07-29 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2022-07-29 11:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

Działając w imieniu spółki ANWIM S.A., zapraszam do złożenia oferty na kompleksowe wykonanie **prac projektowych, robót budowlanych i świadczenie usług przeglądów oraz serwisu instalacji fotowoltaicznej na stacji paliw MOYA Bolków ETAP IIIA.** W przedmiot zamówienia wchodzą roboty przygotowawcze, instalacyjne, towarzyszące (ogrodzenia), pomocnicze, odbiorowe i zabezpieczające obszar prowadzonych robót.

W zakres wchodzi również wykonanie wszystkich niezbędnych robót i czynności dla określonego zakresu, uzyskanie wymaganych pozwoleń, wydawanych przez właściwe organy i służby zewnętrzne, OSD - sprawy formalne w spółce dystrybucyjnej (i spółce obrotu, obsługa zadania inwestycyjnego w zakresie prowadzenia spraw formalnych), tj. warunki, umowy, montaż układów pomiarowych itp.

Podczas wykonywania prac należy zapewnić nieprzerwane i prawidłowe funkcjonowanie obiektu, zgodnie z technologią, wytycznymi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Koordynatora i Użytkownika, współczesną sztuką budowlaną, obowiązującymi aktami prawnymi i normami.

Termin składania oferty upływa **29.07.2022r.**, godzina **12.00**. Ofertę należy sporządzić w oparciu o przesłaną dokumentację, projekt umowy i kryteria formalne. Ofertę należy zamieścić jako załączniki w platformie zakupowej Logintrade wraz z wypełnionym Formularzem ofertowym Fotowoltaika Etap 3B.

UWAGI:

- Termin realizacji zakresu rzeczowego niniejszego zapytania ofertowego: ***10.07.2022 - 31.10.2022 r.***
- wszelkie zapytania związane z przygotowaniem oferty oraz pytań proszę zadawać poprzez platformę Logintrade.
- **osoba do kontaktu: *Paweł Chłopicki 504 242 277***

Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty, a Inwestora w żadnym przypadku nie będą obciążały odpowiedzialność czy zobowiązania z tym związane.

Proszę o potwierdzenie zainteresowaniem złożenia oferty poprzez platformę zakupową Logintrade.

Z góry dziękujemy za przygotowanie i złożenie oferty.

Z poważaniem,

Paweł Chłopicki

Założenia:

1. Instalacja fotowoltaiczna o mocy 49-50 kW

2. Akumulator energii elektrycznej o mocy zapewniającej maksymalne wykorzystanie wyprodukowanej energii elektrycznej przez pV na konsumpcję przez stację paliw

3. Średnie roczne godzinowe zużycie energii elektrycznej na obiekcie w godzinach szczytu 6-13 i 15-22 należy przyjąć na poziomie 3,25 kWh na h

4. Średnie roczne godzinowe zużycie energii elektrycznej na obiekcie po za godzinami szczytu należy przyjąć na poziomie 0,8 kW na h

5. Brak możliwości uzyskania 15-minitowego profilu mocy na obiekcie.

6. Obecna moc przyłączeniowa 15 kW

7. 5-letnia gwarancja na instalację, serwis i przeglądy w cenie.

8. Producencka gwarancja na wszystkie urządzenia przy czym nie krótsza niż 5 lat. Panele i falownik min. 15 lat.

9. Montaż instalacji na terenie zielony.

10. Zapewnienie podglądu on-line instalacji poprzez aplikacje "MySolraEdge"

11. Zagwarantowanie produkcji energii elektrycznej dla każdego roku w okresie 01.11.2022-.31.10.2027

12. Kaucja gwarancyjna w wysokości 10% wartości umowy tylko w pieniądzu, zwracana po 20% po każdym roku eksploatacji 5-letniej gwarancji

13. Ogrodzenie farmy systemowymi panelami o wysokości 1,53 m z paneli stalowych bez podmurówki z furtką.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Bolkow KOORDYNACJA-fragment 1_250 A2 pdf.pdf
2.	Faktura dystrybucja Bolków.pdf
3.	Dz_Bud_umowanadostawemontaziuruchomienieinstalacjifotowoltaicznej(draft).doc
4.	FormularzofertowyFotowoltaikaetap3B.xls

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Instalacja fotowoltaiczna z akumulatorem energii i 5 letnia gwarancją i serwisem		1	szt.	BUDOWA INWESTYCJE - INNE

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Zapewnienie bezpośredniego nadzoru wykonania i odbioru prac przez kierownika robót z uprawieniami wykonawczymi bez ograniczeń w branży elektrycznej
2.	Zapewnienie bezpośredniego nadzoru wykonania i odbioru prac przez kierownika robót z uprawieniami wykonawczymi bez ograniczeń w branży konstrukcyjno-budowalnej
3.	Posiadanie przez ekipy montażowe certyfikatów Instalatorów Odnawialnych Źródeł Energii dla instalacji pV wydanych przez UDT
4.	Producencka gwarancja na wszystkie urządzenia przy czym nie krótsza niż 5 lat. Panele i falownik min. 15 lat.
5.	Zapewnienie deklarowanej produkcji energii elektrycznej w okresie 01.11.2022-31.11.2027
6.	Zapewnienie serwisu i przeglądów potwierdzonych protokołem w okresie 01.11.2022-31.11.2027
7.	Potwierdzenie zapoznania się z projektem umowy dołączonej do zapytania
8.	Wykonanie projektu instalacji fotowoltaicznej przez projektanta w branży elektrycznej bez ograniczeń zaopiniowana przez rzeczoznawcę ds. p.poż.
9.	Wykonanie ekspertyzy technicznej możliwości posadowienia instalacji fotowoltaicznej przez projektanta w branży konstrukcyjno-bud. bez ograniczeń
10.	Wykonanie projektu technicznego montażu instalacji fotowoltaicznej przez projektanta w branży konstrukcyjno-bud. bez ograniczeń
11.	Zapewnienie pełnej obsługi formalnej w celu możliwości uruchomienia instalacji pV i sprzedaży energii w spółce dystrybucyjnej (skuteczne zgłoszenie do OSD i do PSP, warunki, umowy, montaż układów pomiarowych)
12.	Zapewnienie modułu Modbus umożliwiającego współpracę instalacji pV z automatyką budynkową (podgląd instalacji, stany, produkcja, błędy)
13.	Obowiązkowa inwentaryzacja obiektu przed wykonaniem projektów
14.	Zapewnienie realizacji prac dodatkowych, towarzyszących instalacji pV (odtworzenie nawierzchni, naprawa i wzmocnienie dachów, słupy, ogrodzenia itp.)
15.	Posiadanie przez monterów świadectw kwalifikacyjnych w grupie 1 E+D w punktach 2, 3, 4, 9, 10
16.	Zapewnienie monitoringu instalacji fotowoltaicznej poprzez aplikację "mySolarEdge"
17.	Zapewnienie falowników firmy SolarEdge
18.	Zapewnienie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej
19.	Akceptacja kaucji gwarancyjnej w wysokości 10% ceny całkowitej w okresie 5 letnie gwarancji z corocznym proporcjonalnym zwalnianiem
20.	Oferowanie wysokowydajnych użytkowo rozwiązań
21.	5-letnia gwarancja na instalację, serwis i przeglądy w cenie
22.	Ogrodzenie farmy w cenie oferty

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	tak
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie