Numer zapytania	Z28/455/2
Tytuł zapytania	Dostawa i montaż systemu CCTV i nagłośnienia na stacji paliw MOYA w m. Podborze k. Ostrowi Mazowieckiej
Kupiec prowadzący:	Głogowski, Marcin
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Głogowski, Marcin
Data złożenia:	2024-04-03 17:50:18
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-04-03 18:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-04-10 16:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-04-08 12:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

działając w imieniu spółki ANWIM S.A. prowadzącej sieć stacji paliw pod marką MOYA, zapraszamy do złożenia oferty na kompleksową usługę dostawy i montażu **systemu telewizji przemysłowej (CCTV) i nagłośnienia** na budowaną stację paliw obsługową MOYA w miejscowości **Podborze (07-300) przy ul. Zambrowskiej 70 (k. Ostrowi Mazowieckiej).**

1. Zakres zamówienia obejmuje:

a. dokonanie dostawy i montażu systemu telewizji przemysłowej (CCTV) w standardzie Anwim MOYA oraz wszelkich elementów zapewniających prawidłowe działanie systemu na budowanej stacji obsługowej, położonej w miejscowości **Podborze (07-300) przy ul. Zambrowskiej 70**, zgodnie z projektem i wytycznymi Zamawiającego przy współpracy z Generalnym Wykonawcą stacji i Działem IT Zamawiającego,
b. dokonanie dostawy i montażu nagłośnienia w standardzie Anwim MOYA oraz wszelkich elementów zapewniających prawidłowe działanie systemu na budowanej stacji obsługowej, położonej w miejscowości **Podborze (07-300) przy ul. Zambrowskiej 70**, zgodnie z projektem i wytycznymi Zamawiającego przy współpracy z Generalnym Wykonawcą stacji,
c. opracowanie i dostarczenie niezbędnej dokumentacji powykonawczej, w tym projektu powykonawczego, dotyczącego zamontowanego systemu CCTV i nagłośnienia, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego,
d. przeprowadzenie szkolenia dla wskazanych przez Zamawiającego osób w zakresie podstawowej obsługi, eksploatacji i konserwacji systemu CCTV i nagłośnienia.

2. Składniki komponentu systemu CCTV:

a. kamery VIVOTEK na zewnątrz 14 szt. (monitoring terenu zewnętrznego, stanowisk tankowania pod wiatą, zlewu paliw, zlewu LPG, wjazdu/wyjazdu, wejścia do budynku) wg załączonego PZT i Trasy kablowe
b. kamery VIVOTEK na zewnątrz 4 szt. do ECommerce każda wyposażona w kartę pamięci microSD dla CCTV o pojemności 128GB i 4 szt. licencji VAST, wg załączonego PZT
c. kamery VIVOTEK wewnątrz 14 szt. (monitoring sali sprzedaży, stanowisk kasowych, drogi do sejfu, magazynów i przedsionka toalet klientów) wg załączonego Rzutu budynku
d. rejestrator VIVOTEK ND9542P 32 kan. z 4 dyskami 6TB dedykowanymi do CCTV
e. szafa wisząca RACK 19" 18U z modułem wentylacyjnym i termostatem
f. zasilacz awaryjny EAST UPS1000RT EPO
g. zabezpieczenie kamer zewnętrznych 16-kanałowe PoE
h. switche 19" PoE, patch panel 19", listwy zasilające 19"
i. monitor do podglądu CCTV 24/7 24" - 1 szt. +uchwyt TV sufitowo-ścienny
j. monitor do podglądu CCTV 24/7 32" - 1 szt. +uchwyt TV sufitowo-ścienny

k. nadajniki i odbiorniki HDMI+USB, splitter HDMI
l. mysz radiowa - 2 szt.
m. okablowanie wg. załączonych PZT, Trasy kablowe i Rzut budynku
n. montaż i uruchomienie
o. adresacja i konfiguracja komunikacji w standardzie Anwim MOYA
p. dokumentacja powykonawcza - 1 egz. w wersji papierowej i elektronicznej

3. Składniki komponentu systemu nagłośnienia:

a. głośniki na wiacie (projekcyjne 10W) - 3 szt. kolor biały, wg załączonego PZT
b. głośniki w budynku (sufitowe 10W) - 4 szt. kolor biały, wg załączonego Rzutu budynku
c. wzmacniacz strefowy HQM 2120BC (montaż w szafie RACK CCTV)
d. okablowanie
e. montaż i uruchomienie
f. dokumentacja powykonawcza

4. Harmonogram realizacji zamówienia:

a. dostawa i montaż na wiacie i na terenie zewnętrznym: kwiecień-maj 2024 r.
b. dostawa i montaż w budynku oraz uruchomienie systemu: maj-czerwiec 2024 r.

5. Doprowadzenia energii elektrycznej do szafy RACK CCTV po stronie Generalnego Wykonawcy stacji, zgodnie z wytycznymi Dostawcy-Wykonawcy.

6. Kanalizacja kablowa dla CCTV na terenie stacji po stronie Generalnego Wykonawcy stacji, zgodnie z wytycznymi i Projektem.

7. Udzielenie Zamawiającemu gwarancji na całość zamówienia (urządzenia i montaż) na okres **36 (trzydziestu sześciu) miesięcy.**

8. Podstawą udzielenia zamówienia Dostawcy-Wykonawcy będzie zawarcie umowy - wzór umowy w załączniku.

9. **Ofertę należy przygotować w oparciu o załączone pliki przedmiarów w formacie .xlsx poprzez ich wypełnienie i dołączenie do oferty.**

Ofertę należy przygotować na podstawie załączonego projektu, wytycznych Inwestora, wiedzą techniczną, obowiązujących przepisów prawa oraz norm technicznych.

Osoba do kontaktu: *Marcin Głogowski* – sprawy techniczne, handlowe oraz przygotowanie umowy.

Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty, a Inwestora w żadnym przypadku nie będzie obciążony odpowiedzialnością i kosztami.

Prosimy o potwierdzenie zainteresowania złożeniem oferty.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Umowa CCTV - WZÓR.pdf
2.	Ostrów Podborze CCTV PZT.pdf
3.	Ostrów Podborze CCTV Rzut budynku.pdf
4.	Ostrów Podborze CCTV Trasy kablowe.pdf
5.	Ostrów-Podborze CCTV przedmiar.xlsx
6.	Ostrów-Podborze Nagłośnienie przedmiar.xlsx
7.	Ostrów Podborze PZT_06_06_22.pdf
8.	Moya_OstrowMazowiecka_2024_02_16rys10ARANZACJA.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Dostawa i montaż systemu CCTV na stacji paliw MOYA w m. Podborze		1	szt.	BUDOWA INWESTYCJE - CCTV I NAGLOSNIENIE
2.	Dostawa i montaż nagłośnienia na stacji paliw MOYA w m. Podborze		1	szt.	BUDOWA INWESTYCJE - CCTV I NAGLOSNIENIE

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Koszt transportu: po stronie Dostawcy-Wykonawcy
3.	Dostawca-Wykonawca posiada certyfikat VIVOTEK (VIVOTEK Recording Solution Certification)
4.	Kamery i rejestrator producenta VIVOTEK
5.	Gwarancja na całość zamówienia (urządzenia i montaż) 36 miesięcy
6.	Akceptacja treści wzoru umowy będącej załącznikiem do Zapytania jako podstawy do otrzymania Zlecenia
7.	Dostawca-Wykonawca posiada min. 3 lata doświadczenia w wykonawstwie Systemów CCTV na urządzeniach VIVOTEK poparte referencjami od dystrybutora urządzeń VIVOTEK

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie